

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kadut ja puistot

1 (2)

Kohteen nimi:	LEIRITIE VÄLILLÄ HELSINGIN RAJA- PYYNTIPOLKU	Piir.nro:	59025-1
Selostuksen laati:	Erika Mäisti-Hämäläinen Projektipäällikkö	pvm:	24.2.2022
Selostuksen hyväksyi:	Olli Lappalainen Kadunsuunnittelupäällikkö	pvm:	24.2.2022
Tiedoksi:	Kaupunkitilalautakunta		

Kohde

Leiritie sijaitsee Myyrmäen (15.) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Leiritietä välillä Pyyntipolku-Helsingin raja ja se on esitetty piirustuksessa nro 59025-1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan ”151200 – Myyrmäki 6” ja ”152300 – Myyrmäki 23” mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Leiritie on nykyinen katu, jonka liikenneturvallisuutta parannetaan rakentamalla korotetut suojatiet. Nykyinen kääntöpaikka poistuu ja katu liittyy eteläpäässä Helsingin puolella Leirikuja nimiseen katuun.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä päiväkodin ja ammattikorkeakoulun työntekijät ja käyttäjät.

Liikenteellinen ratkaisu

Leiritie on alueen liityntäkatu.

Leiritien katualueen leveys on 6,0–30,3 metriä. Ajoinleveys on 7,0 metriä. Leiritien itäpuolella kulkee 3,5 metriä leveä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie ja länsipuolella 2,5 metriä leveä jalankulkutie.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajoinleveys, jalankulkutie sekä yhdistetty jalankulku- ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Reunatuotet ovat harmaata graniittia.

Pyyntipolun kohdalle sekä Leiritien nykyisen päätyyn rakennetaan korotetut suojatiet Vantaan tyyppipiirustuksen mukaisesti. Leiritie jatkuu Helsingin puolelle pihakatuksi.

Vierialueet nurmetetaan. Leiritien ja pysäköintipaikan välinen kenttäkiveysosio ennallistetaan tarvittavilta osin.

Leirinuotiopuiston yhteyteen istutetaan kolme uutta lehtipuuta.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kadut ja puistot

2 (2)

Valaistus

Leiritie valaistaan nykyisillä pylväsvalaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä pintaa. Uudet suojatiet toteutetaan korotettuna.

Kuivatus hoidetaan nykyisillä hulevesikaivoilla, jotka liittyvät Leiritien nykyiseen hulevesiverkostoon. Pyyntipolun suojatien kohdalle rakennetaan yksi uusi hulevesikaivo. Tonttiliittymän kohdalla oleva nykyinen kaivo poistetaan.

Mahdollisessa tulvatilanteessa vedet virtavat Leirinuotiopuistoon ja sieltä Mätäojaan.

Esteettömyys

Leiritien uudet suojatiet täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 46 200 euroa (alv 0 %), josta kadunrakentamisen osuus on 46 200 euroa ja vesihuollon 0 euroa.

Muuta

Leiritien rakentamisen aloitus on vuoden 2022 rakentamisohjelmassa.