

KARHUMÄENTIE VÄLILLÄ AVIABULEVARDI– KARHUMÄENKUJA KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

SELOSTUKSEN TIEDOT

KOhteiden nimet	Karhumäentie välillä Aviabulevardi– Karhumäenkuja
Piirustusnumero	59778–1
Selostuksen laati	Samuli Asikainen, suunnittelurakennusmestari, 26.6.2025.
Selostuksen hyväksyi	Paula Luomala, alueinsinööri, 26.6.2025.
Tiedoksi	Kaupunkitilalautakunta

Suunniteltava kohde

Karhumäentie sijaitsee Veromiehen (52) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Karhumäentietä välillä Aviabulevardi–Karhumäenkuja ja se on esitetty piirustuksessa nro 59778–1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan nro 002060 mukainen.

Suunnittelun lähtökohdat ja tavoitteet

Karhumäentie on olemassa oleva katu ja sijoittuu rakennettuun ympäristöön. Kadun etelä- ja pohjoispuolella sijaitsee toimistorakennuksia.

Katu liittyy länsipäästä Aviabulevardiin ja itäpäästä Karhumäenkujaan.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueella asioivat ja työskentelevät.

Karhumäentien muutos mahdollistaa pysäköinnin sekä taksien odotustilan katualueella.

Liikenteellinen ratkaisu

Karhumäentie on toimistorakennusalueen kokoojakatu.

Karhumäentien katualueen leveys on 25,5 metriä. Kadun pohjoispuolelta poistetaan toinen ajokaista. Uuden ajokaistan leveys on 4,45 metriä. Suojatien kohdalla ajokaistan leveys on 3,5 metriä. Kadun pohjoisreunaan rakennetaan 2,0 metriä leveä pysäköintikaista ja taksien odotustila sekä 3,5 metriä leveä yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie.

Kadun eteläpuolelle ei tehdä muutoksia.

Suunniteltu ratkaisu on Kadut ja puistot-palvelualueen liikennesuunnittelun laatiman liikennesuunnitelman nro 59436–1 periaatteiden mukainen.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata ja yhdistetty jalkakäytävä ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Pysäköintipaikat ja taksien odotustila päällystetään nurmikivellä. Reunatuet ovat harmaata graniittia.

Pysäköintipaikkojen / taksien odotustilan ja yhdistetyn jalkakäytävän ja pyörätien väli kivetään nupukivillä.

Erotuskaistalle istutetaan lehtipuita ja pensaita.

Valaistus

Karhumäentie valaistaan nykyisillä valaisimilla.

Tasaus ja kuivatus

Karhumäentien tasaus noudattaa alueen nykyistä maanpintaa. Katu liittyy molemmista päistään nykyisten katujen tasaukseen.

Karhumäentie kuivatetaan nykyisellä hulevesiviemärillä.

Esteettömyys

Karhumäentien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitetaso.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 70 200 euroa (alv 0 %), josta kadunrakentamisen osuus on 70 200 euroa ja vesihuollon 0 euroa.

Muuta

Karhumäentien rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2025 rakentamissuunnitelmassa.