

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kadut ja puistot

1 (2)

Kohteiden nimet:	KIURUTIE	Piirustus nro	59235-1
Selostuksen laati:	Eero Aho Katusuunnittelija	pvm:	26.04.2023
Selostuksen hyväksyi:	Paula Luomala Alueinsinööri	pvm:	26.04.2023
Tiedoksi:	Kaupunkitilalautakunta		

Kohde

Kiurutie sijaitsee Vallinojan (88) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Kiurutietä ja se on esitetty piirustuksessa nro 59235-1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan Lehmustontie 002288 mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Kiurutie on nykyinen katu. Katua ympäröi rakennettu asuinalue. Kiurutiellä on liittymät kadun varrella oleville tonteille.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat kadun varrella olevat asukkaat.

Liikenteellinen ratkaisu

Kiurutie on asuinalueen tonttikatu. Kiurutie liittyy eteläpäästä Lehmustontiehen. Kiurutien pohjoispäässä on kääntöpaikka.

Kiurutien katualueen leveys vaihtelee 8,5–16,0 metrin välillä. Ajoradan leveys on 5,5 metriä. Vierialueiden leveydet vaihtelevat välillä 1,1–5,8 metriä.

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Ajorata päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata graniittia. Vierialueet nurmetetaan. Tonttiliittymien kohdalle tulee madallettu reunakivi.

Valaistus

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kadut ja puistot

2 (2)

Kiurutie valaistaan uusilla 6,0 metriä korkeilla pylväšvalaisimilla, jotka sijoitetaan vierialueelle.

Tasaus ja kuivatus

Kiurutien tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa. Katu liittyy eteläpäästä Lehmustontien tasaukseen.

Kiurutie kuivatetaan hulevesiviemärillä, joka liittyy Lehmustontielle rakennettavaan uuteen hulevesiviemäriin.

Esteettömyys

Kiurutien suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoitteen.

Vuorovaikutus

Suunnittelun aikana järjestettiin yksi asukastilaisuus ja suunnitelmat olivat nähtävillä ja niihin oli mahdollista jättää kommentteja OsallistuvaVantaa-verkkosivustolla.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 59 000 euroa (alv 0 %), josta kadunrakentamisen osuus on 50 000 euroa ja vesihuollon 9 000 euroa (ei sisällä mahdollisia vesihuollon pohjanvahvistuksia).

Muuta

Kiurutien rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2023 rakentamishjelmassa.