

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kadut ja puistot

1 (2)

Kohteiden nimet:	NAURISPOLKU	Piirustus nro	59079-1
Selostuksen laati:	Aki Leislahti Projektipäällikkö	pvm:	21.4.2022
Selostuksen hyväksyi:	Olli Lappalainen Kadunsuunnittelupäällikkö	pvm:	26.4.2022
Tiedoksi:	Kaupunkitilalautakunta		

Kohde

Naurispolku sijaitsee Hiekkaharjun (60) kaupunginosassa. Katusuunnitelma koskee Naurispolkua ja se on esitetty piirustuksessa nro 59079-1.

Katusuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan (Kulleropuisto 002261) mukainen.

Lähtökohdat ja suunnittelun tavoitteet

Naurispolku on nykyinen katu, joka sijoittuu uudelle Kulleropuiston asuinalueelle ja jonka pohjoispuolella sijaitsee nykyinen Sipulipuisto. Katu sijoittuu pääosin rakentamattomaan avoimeen maastoon.

Naurispolku on rakennettu jo aiemmin. Asemakaavan muutoksen myötä kadun korkeusasemaa muutetaan.

Naurispolun rakentaminen mahdollistaa asemakaavan mukaisen asuntorakentamisen Kulleropuiston alueella.

Kadun pääasialliset käyttäjät ovat alueen asukkaat sekä Tarhurinpuistoon suuntauvan virkistysreitin käyttäjät.

Liikenteellinen ratkaisu

Naurispolku on yhdistetty jalankulku- ja pyörätie, joka liittyy saneerattavaan Parsatien tonttikatuun.

Naurispolun katualueen leveys on 6,0 metriä. Yhdistetyn jalankulku- ja pyörätien leveys on 4,0 metriä.

Suunniteltu ratkaisu noudattelee Kulleropuiston asemakaavaselostuksen liikenteellisiä periaatteita.

KATUSUUNNITELMAN SELOSTUS

Vantaan kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Kadut ja puistot

2 (2)

Pintamateriaalit, kasvillisuus ja rakenteet

Yhdistetty jalankulku- ja pyörätie päällystetään asfaltilla. Reunatuet ovat harmaata luonnonkiveä. Kadun reunoissa vierialueille istutetaan nurmikkoa.

Valaistus

Katu valaistaan uusilla pylväsvalaisimilla, jotka sijoitetaan kadun itäreunaan.

Tasaus ja kuivatus

Kadun tasaus noudattaa pääpiirteissään alueen nykyistä maanpintaa.

Naurispolku kuivatetaan hulevesiviemärillä Parsatien nykyiseen hulevesiviemäriin.

Mahdollisessa tulvatilanteessa Naurispolun vedet virtaavat Sipulipuiston suuntaan ja sieltä edelleen nykyisiin oja-painanteisiin, jotka laskevat Rekolanojaan.

Esteettömyys

Naurispolun suunnitteluratkaisut täyttävät esteettömyydelle asetetun perustavoite-tason.

Kustannusarvio

Rakentamiskustannukset ovat yhteensä noin 70 000 euroa (alv 0 %), josta kadun-rakentamisen osuus on 66 000 euroa ja vesihuollon 4 000 euroa.

Muuta

Kadun rakentamisen aloittaminen on alustavasti vuoden 2023 rakentamishjelmas-sa.